


ОАО «Институт «Могилевгражданпроект»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора по строительству
УПКПВКХ «Могилевоблводоканал»


_____ С.В.Сентюров

М.П. _____
« _____ » _____ 2022г

**Программ проведения
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
«Строительство артезианской скважины в г.Шклов
водозабор «Серебрянка»**

2022

Программа проведения ОВОС разработана ОАО «Институт «Могилевгражданпроект».

В качестве заказчика выступает Унитарное производственное коммунальное производственное коммунальное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал».

Разработка программы проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту выполняется согласно п.10 «Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду», утвержденного Постановлением Совета Министров РБ от 19.01.2017 г. № 47 и ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 "Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 31.12.2021.

1. План-график работ по проведению оценки воздействия

Подготовка программы проведения ОВОС	Июль 2022 г.
Проведение предварительного информирования граждан о планируемой хозяйственной и иной деятельности	Август 2022 г.
Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*	не требуется*
Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*	не требуется*
Подготовка отчета об ОВОС	Июль 2022 г.
Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*	Не требуется*
Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь Затрагиваемых сторон*	Август - сентябрь (не менее 30 календарных дней) Не требуется*
Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*	Не требуется*
Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС	Сентябрь 2022 г. (в случае необходимости)
Доработка отчета об ОВОС по замечаниям	Сентябрь 2022 г. (в случае необходимости)
Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу	Сентябрь 2022 г.
Принятие решения в отношении планируемой деятельности	Сентябрь 2022 г.

2. Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее реализации

Водоснабжение г. Шклова Могилевской области осуществляется водозабором «Серебрянка» состоящего из четырех артезианских скважин: №50368/92 (№6), №47821/91 (№4), 221/03.16, №47718/90 (№5), в связи с расширением города и нехваткой воды возникла необходимость в дополнительной артскважине проектным дебитом 60 м³/час (1440 м³/сут).

Проектом предусматривается строительство артезианской скважины с производительностью 60 м³/ч (1440 м³/сут).

Проектируемая артезианская скважина будет работать для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Шклова Могилевской области в составе группового водозабора общим дебитом 5664 м³/сут.

От проектируемой артскважины вода, по проектируемому трубопроводу, поступает в существующую водопроводную сеть.

Проектом предусмотрено:

- новое строительство артезианской скважины;
- строительство водопроводной сети;
- строительство электрических сетей 0,4 кВ от существующей трансформаторной подстанции.;
- строительство водопропускной трубы;
- устройство подъездной дороги, площадки для разворота;
- устройство новой ограды высотой 1.6 м из металлической сетки из 3Д панелей по металлическим столбам с калиткой и распашными воротами;
- устройство нагорной водоотводной канавы;
- рекультивация (рекреационное направление) нарушенных земель при производстве работ (планировка территории, создание газона лугового).

Площадь застройки в границах работ 4105,0 м².

Площадка проектирования под строительства артезианской скважины расположена в водоохраной зоне реки Серебрянка, а также во втором поясе зоны санитарной охраны существующего водозабора «Серебрянка».

Альтернативные варианты размещения планируемой деятельности не рассматривались, поскольку проектными решениями предусматривается строительство артезианской скважины в месте расположения существующего водозабора «Серебрянка» в г. Шклове.

В качестве альтернативного варианта планируемой деятельности может быть принята «нулевая альтернатива» - отказ от реализации проектных решений.